
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Muzeum w Lęborku - Instalacja wentylacji mechanicznej ogólnej i stanowiskowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Młynarska 14-15, 84-300 Lębork
INWESTOR : Muzeum w Lęborku
ADRES INWESTORA : ul. Młynarska 14-15, 84-300 Lębork
BRANŻA : Wentylacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Starczewski
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Niniejszy kosztorys jest materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty.
2. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o projekt instalacyjny
3. Przed sporządzeniem oferty w sprawach niejasnych konieczny jest kontakt z projektantem instalacji i/lub kosztorysantem

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mechaniczna instalacja nawiewna "1N"			
1	KNR 2-17 d.1 0205-01 analogia	Wentylator kanałowy o wydatku V=600m ³ /h dP=250Pa - średnica przyłączeniowa fi 200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-17 d.1 0316-01 analogia	Kanałowy filtr powietrza - średnica przyłączeniowa fi 200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-17 d.1 0210-01	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o śr.do 200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-17 d.1 0320-01 analogia	Nagrzewnica kanałowa elektryczna o mocy Qg=6kW (3+3 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-17 d.1 0155-02	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-17 d.1 0146-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obw.do 1300 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-17 d.1 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 0-34 d.1 0401-01 analogia	Izolacja wełną mineralną Klimafix o grubości fi 200	m ²		
		3,5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
2		Wentylacja aeracyjna drzwiowa - "2N"			
9	KNR 2-17 d.2 0138-03 analogia	Kratka kontaktowa montowana w drzwiach - 630x160	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-17 d.2 0138-03 analogia	Siatka 10x10, gabaryt 630x160	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Mechaniczna instalacja wyciągowa "1W"			
11	KNR 2-17 d.3 0208-02	Wentylator dachowy dwubiegowy V=600/800 m ³ /h, dP=200/180 Pa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-17 d.3 0213-01 analogia	Podstawa dachowa typ A/C (fi 200)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-17 d.3 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-17 d.3 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		12,8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
4		Mechaniczna wentylacja wyciągowa "2W"			
15	KNR 2-17 d.4 0208-02	Wentylator dachowy V=100 m ³ /h, dP=300 Pa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-17 d.4 0213-01 analogia	Podstawa dachowa typ A/C (fi 160)	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-17 d.4 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-17 d.4 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
5		Prace budowlane			
19	KNR 4-01 d.5 0209-01 analogia	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
20	KNR 2-02 d.5 2003-02 analogia	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 d.5 1208-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szachtów wentylacyjnych	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6		Prace elektryczne			
22	KNR 5-08 d.6 0404-01 analogia	Montaż rozdzielnic zasilająco sterującej układu wentylacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 5-08 d.6 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
24	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów automatyki zasilająco - sterującej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000